

施 設 係

1 主な整備事業

(1) 小学校

| 件 名 | 請 負 金 額 (円) | 内 容 |
|-------------------|---|--|
| 福生第一小学校 校庭改良事業 | 21,407,340 内訳 監理委託料 693,000 工事請負費 20,454,000 備品購入費 231,000 消耗品費 29,340 | 校庭の排水性の悪化により、雨天後授業に支障をきたしているため、表土の補充及び排水の整備等を行った。また、緑化・ヒートアイランド対策として校庭の一部芝生化を行った。 ・クレイ舗装5,078㎡ 防球ネット高さ10m 延長50m 芝生化541㎡ 遊具撤去新設等 ・自走式芝刈機2台 |
| 福生第三小学校 校庭改良事業 | 9,886,520 内訳 監理委託料 518,700 工事請負費 9,107,700 備品購入費 231,000 消耗品費 29,120 | 校庭の排水性の悪化により、雨天後授業に支障をきたしているため、表土の補充及び排水の整備等を行った。また、緑化・ヒートアイランド対策として校庭の一部芝生化を行った。 ・クレイ舗装4,393㎡ 芝生化306㎡ 遊具撤去新設等 ・自走式芝刈機2台 |
| 福生第六小学校 校庭改良事業 | 682,500 内訳 設計委託料 682,500 | 校庭の排水性の悪化により、雨天後授業に支障をきたしているため、表土の補充及び排水の整備等を行う。また、緑化・ヒートアイランド対策として校庭の一部芝生化を行うための実施設計を行った。 |
| 小学校 給水施設改良事業 | 19,743,685 内訳 設計委託料 882,000 監理委託料 1,284,150 工事請負費 17,566,500 事務費等 11,035 | 学校での飲料水の直結給水化を図り、児童の健康及び安全を確保するとともに、老朽化した校内給水管の更新を行った。 ・飲料水直結給水化（校舎・体育館・校庭）及び校内給水管更新 福生第四小学校 設計委託料 882,000円 福生第一小学校 工事請負費 7,602,000円 監理委託料 606,900円 福生第五小学校 工事請負費 9,964,500円 監理委託料 677,250円 |

(2) 中学校

| 件 名 | 請 負 金 額 (円) | 内 容 |
|-----------------------|--|---|
| 福生第三中学校 通級指導学級設置事業 | 70,129,291 内訳 監理委託料 2,247,000 工事請負費 62,763,897 備品購入費 4,999,867 事務費等 118,527 | 通級指導学級の開設に伴い、既存校舎の改造及び増築、図書室移動、便所改良等の工事を行った。 ・増築69.2㎡ 1階既存図書室改良 3階普通教室改良 便所改良 電気設備 空調設備 給排水衛生設備一式 ・椅子 テーブル 電子ピアノ テレビ 運動用マット外 |

2 その他整備工事

(1) 小学校

| 件名 | 請負金額(円) | 内容 |
|------------------------------|------------|---------------------------------------|
| 福生第一小学校 プール改良工事 | 9,397,500 | ステンレス製プール底板改良、嵩上げ20cm、排水枘取付1箇所、塗装381㎡ |
| 福生第五小学校 防火シャッター危害防止装置設置工事 | 1,144,500 | 危害防止装置1階～4階 4台 |
| 小計 | 10,542,000 | |
| その他小学校工事36件 | 9,256,117 | |
| 合計 | 19,798,117 | |

(2) 中学校

| 件名 | 請負金額(円) | 内容 |
|-----------------------|-----------|---|
| 中学校 体育館床改良工事 | 3,906,000 | バスケットコート制限区域書換え(福生第一中学校、福生第三中学校)既存床研磨、塗装931㎡(福生第二中学校) |
| 福生第二中学校 屋上フェンス補修工事 | 420,000 | 基礎14箇所 ネットフェンス36m補修 |
| 小計 | 4,326,000 | |
| その他中学校工事17件 | 3,907,575 | |
| 合計 | 8,233,575 | |