

道 路 グ ル ー プ

1 交通安全施設の設置状況

種 類	平成 21 年度まで の 設 置 状 況	平成 22 年度		合 計
		新 設	消・撤去	
防 護 柵	17,453.0m	9.0m	3.3m	17,458m
道 路 反 射 鏡	1,174 本	18 本	13 本	1,179 本
道 路 照 明 灯 (装飾灯を含む。)	4,061 灯	18 灯	7 灯	4,072 灯
外 側 線	101,649.3m	7 m	4 m	101,652.3m
歩 道	26,752.5m	0 m	0 m	26,752.5m
自転車歩行者専用道路	4,931m	0 m	0 m	4,931m
自転車道植樹帯	3,086.4 m ²	0 m ²	0 m ²	3,086.4 m ²
道路警戒標識	388 本	1 本	0 本	389 本
道路標示	2,796 箇所	8 箇所	0 箇所	2,804 箇所
交差点用点滅鉾	240 基	0 基	0 基	240 基
すべり止め舗装箇所	147 箇所	0 箇所	0 箇所	147 箇所
案内標識	63 本	10 本	0 本	73 本
地点名標識	154 本	0 本	0 本	154 本
道路名称標識	231 本	0 本	0 本	231 本
回 転 灯	8 本	0 本	0 本	8 本

2 道路照明灯修繕委託件数

(単位：件)

種 別	球取替え	点滅器取替え	グローブ取替え	灯具器取替え	そ の 他	合 計
蛍 光 灯	48					48
水 銀 灯	136	90		18	17	261
ナトリウム灯	2					2
そ の 他	25				72	97
合 計	211	90	0	18	89	408

3 建設関係調査委託料

委 託 件 名	委託箇所	委託金額(円)	委 託 内 容
市道幹線 -20号線外2路線 交通量調査委託	北 田 園 地 区	714,000	交通量調査業務 報告書作成業務
市道幹線 -20号線外2道路改 良事業費用便益分析業務委託	北 田 園 地 区	945,000	便益の算定業務 費用の算定業務
市道第1160号線(宿橋通り)道 路改良・電線共同溝工事予備設 計委託	福 生 地 区	1,942,500	次年度以降の詳細設計・本工事の 基本となる基礎資料(設計図・計 算書等)を作成する。
牛浜駅自由通路積算業務委託	牛 浜 地 区	2,250,150	牛浜駅自由通路の補助事業用の 積算業務委託
その他3件	市 内	665,700	
合 計		6,517,350	

4 道路維持補修

(1) 維持補修工事

工 事 件 名	工事箇所	工事金額 (円)	工 事 内 容
福生駅自由通路西口雨漏り補修工事	福生地区	666,750	天井張替(下地石膏ボード、化粧吸音版) 外壁シーリング補修 48m パネル腐食部塗装補修 一式
市道第 30 号線 L 型溝補修工事	熊川地区	309,750	L 型側溝工(切下げ部) L=6.6m
市道第 1042 号線横断側溝設置工事	牛浜地区	850,500	横断側溝 プレキャスト・グレーチング蓋 6.0m 取付管 250 L=2.3m U 型用集水ます 1 箇所
市道第 1136 号線横断側溝設置工事	福生地区	656,250	横断側溝 プレキャスト・グレーチング蓋 3.0m 取付管 200 L=3.6m L 型用集水ます 1 箇所
道路維持補修工事	市 内	10,356,125	単価契約 67 件
そ の 他 7 件	市 内	1,438,500	
合 計		14,277,875	

(2) 道路応急補修内容

件 名	件 数
側 溝 清 掃	11
側 溝 補 修	9
舗 装 補 修	25
甲 蓋 類 補 修	1
標識、カーブミラー、ガードレール補修	64
ごみ、泥等の処理	8
整地及び除草	2
捨て看板・貼り紙設置撤去	3
放置自転車撤去	53
そ の 他	16
合 計	192

(3) 市道の維持補修に要した材料

市道維持補修	アスファルト混合物 7.5 t、袋詰め合材(30kg 入) 125 袋、 アスファルト乳剤 50ℓ
--------	--

5 道路緑化状況

樹種	平成21年までの 管理本数(本)	平成22年度		合計管理本数(本)
		植樹(本)	除去(本)	
イチョウ	311	0	0	311
トウカエデ	388	0	13	375
シダレヤナギ	8	0	0	8
サザンカ	50	0	0	50
ツバキ	63	0	0	63
トチノキ	19	0	0	19
ハナミズキ	329	0	0	329
ケヤキ	3	0	0	3
キンモクセイ	3	0	0	3
モミジ	5	0	0	5
歩道植樹帯	5,751.1 m ²	0	1,184.4 m ²	4,566.7 m ²
ヒペリカム地被類	3,525 株	0	0	3,525 株

6 道路新設改良事業

(1) 市道改良事業費

本来の道路機能が得られるように、道路の側溝及び舗装の改良工事を17件実施した。

工事件名	工事箇所	工事金額(円)	工事内容
市道第1185号線舗装工事	福生地区	1,341,900	舗装工事 555.4 m ²
市道第16号線擁壁設置工事	熊川地区	1,138,200	擁壁工 H=1.86m L=12.5m
市道第3号線舗装改良工事	熊川地区	975,450	L=55.8m A=252.8 m ²
市道第279号線改良工事	熊川地区	388,500	L=13.9m W=4.0m 排水施設工 一式
市道幹線-3号線舗装改良工事	福生地区	11,025,000	L=205.0m W=7.0m 中級型舗装 1090.15 m ² 半たわみ舗装 240.19 m ²
市道幹線-1号線舗装工事	武蔵野台地区	4,050,900	L=50.0m W=12.5m 切削オーバーレイ工 575.8 m ² 半たわみ舗装 179.4 m ²
市道第93号線道路改良工事	福生地区	2,974,650	L=135.2m A=309 m ² 地先境界ブロック L=87.0m 車止め 2箇所
市道第1006号線改良工事	福生地区	1,260,000	L=35.1m W=4.0m L型側溝工 27.3m 特殊L型側溝工 6.0m
市道第1209号線改良工事	福生地区	1,128,750	交差点改良 コンクリート壁設置工 6.8m 歩車道境界ブロック設置工 7.0m
市道第1037号線改良工事	牛浜地区	1,207,500	ネットフェンス 4.2m メッシュフェンス 1.5m 目隠しフェンス 3.2m
市道第196号線雨水 集水ます設置工事	熊川地区	724,500	集水ます 1箇所 取付管 150 9.0m
市道第1185号線舗装その2工事	福生地区	1,069,950	L=91.0m W=3.2~3.75m 開粒舗装 330.8 m ²
その他 5 件	市内	1,413,195	
合	計	28,698,495	

(2) 市道 228 号線拡幅事業 (片倉跡地北)

件名	箇所	金額(円)	内容
市道第 228 号線拡幅工事 設計委託	熊川地区	871,500	縦横断測量、道路詳細設計
市道第 228 号線拡幅工事	熊川地区	9,681,000	L=160.5m A=618.0 m ² (簡易型) U型側溝 127.5m L型側溝 65.8m 地先境界石 126.7m
合計		10,552,500	

(3) 牛浜駅自由通路整備事業

件名	箇所	金額(円)	内容
青梅線牛浜駅東西自由通路等 整備及び駅舎改良に伴う詳細 設計に関する協定	牛浜地区	28,621,026	自由通路、駅舎改良 詳細設計
合計		28,621,026	

7 交通安全施設事業

道路照明灯設置工事として11基（新設）、道路反射鏡設置工事として5基（新設）等を実施し、交通安全の確保を図った。

工 事 件 名	工事箇所	工事金額（円）	工 事 内 容
道路照明設置その1工事	加美平地内	297,946	道路照明 独立柱撤去 1基 道路照明 共架 2基
道路照明設置その2工事	市 内	2,572,500	小型共架道路照明 新設 6基 小型道路照明 独立柱 新設 1基 大型共架照明 変更 3基
道路照明設置その3工事	熊川地内	258,300	街路灯 独立柱撤去 1基（400W） 街路灯 共架新設 1基（LED100W相当）
道路標示設置その1工事	北田園地内	117,600	標識設置 2箇所
道路標示設置その2工事	福生地内	264,600	区画線設置工 一式
道路標示設置その3工事	熊川地内	33,600	外側線白色 5m 設置 外側線白色 4m 撤去
交通安全施設設置その1工事	福生地内	135,450	車止柵設置 1箇所 H720 101.6 街きょブロック据直し ガードレール撤去 1.5m ガードレール端末保護材取付
交通安全施設設置その2工事	福生地内	49,350	玉川上水銘板サイン 300×300 1枚
交通安全施設設置その3工事	加美平地内	299,250	視線誘導標設置 9基 カバー取付 5基
道路反射鏡設置その1工事	熊川地内	257,250	道路反射鏡 独立柱 立替え1基 道路反射鏡 共架撤去1基 独立柱新設1基
道路反射鏡設置その2工事	熊川地内	296,100	道路反射鏡独立柱新設1基 道路反射鏡設置 610×660 1基 道路反射鏡設置 600×800 1基
道路反射鏡設置その3工事	市 内	294,000	道路反射鏡 独立柱 立替え1基 道路反射鏡 独立柱 1基
交通安全施設補修その1	熊川地内	294,000	外側線白色 372m 停止線白色 2.0m×2箇所 文字黄色 13.4m
交通安全施設補修その2	福生地内	278,250	外側線・停止線 白線 378m 文字 白線 37m
交通安全施設補修その3	南田園地内	283,710	自発光式交差点鈺 取替2箇所
そ の 他 20 件	福生市内	5,393,052	
合 計		11,124,958	

8 青梅橋改良事業

社会資本整備事業により、橋りょう工事及び設計を実施した。

件名	箇所	金額(円)	内容
青梅橋改良工事 設計委託	熊川地内	1,924,650	橋りょう現況調査業務 高欄改修設計 耐震補強設計
青梅橋改良工事	熊川地内	19,905,900	高欄改修 耐震補強(落橋防止) 塗装工
合計		21,830,550	

9 緊急道路整備事業

防衛補助事業により、道路の改良工事等を行なうため設計を実施した。

委託件名	委託箇所	委託金額 (円)	委託内容
市道幹線 -18号線 改良工事(第三工区)	南田園地内	97,454,900	L=462.9m、施工幅員10.0m(車道)6m(歩道)、 排水施設工・街築工・舗装工・交通安全施設工一 式
市道幹線 -18号線 改良工事(第三工区) 監理委託	南田園地内	2,229,200	監理員45名
路面性状調査設計業 務委託	南田園地内	298,200	路面性状調査設計業務一式
合計		99,982,300	

10 私道整備工事

市の請負工事として実施し、私道の効用を発揮させた。

工事件名	工事箇所	工事金額(円)	工事内容
私道整備その1工事	熊川 1077番地先	2,528,379	L=32.0m、W=4.0m 舗装工125.1㎡、L型側溝工52.0m 吸込み槽2箇所、集水ます4箇所
私道整備その2工事	福生 2329番地先	2,628,360	L=140.8m、W=4.1~6.0m 舗装工726.8㎡、特L型側溝工29.1m
私道整備その3工事	熊川 1414番地先	1,904,700	L=324.7m、W=4.0m、舗装工148.0㎡、 L型据替46.8m、LU型集水ます据替工 14箇所 集水ます等浚渫工一式
合計		7,061,439	