

# 工 務 係

## 1 主な工事の概要

(配水管布設替等工事)

工 事 名	工 事 場 所	工 事 内 容	工 事 費 (円)
熊川1696番地先配水管布設替工事	熊川1696番地	配水小管 100mm 40.0m 制水弁 100mm 2基	14,994,000
南田園二丁目15～三丁目18番地先間配水管布設替工事	南田園二丁目15～三丁目18番地	配水小管 250mm 636.9m 配水小管 150mm 33.9m 配水小管 100mm 40.2m 制水弁 250mm 11基 制水弁 150mm 2基 制水弁 100mm 5基	54,708,150
加美平三丁目20番地先配水管布設替工事	加美平三丁目20番地	配水小管 250mm 62.7m 配水小管 100mm 17.6m 制水弁 250mm 3基 制水弁 100mm 2基	15,960,000
南田園三丁目18～熊川1058番地先間配水管布設替工事	南田園三丁目18～熊川1058番地	配水小管 250mm 171.4m 配水小管 150mm 3.2m 配水小管 100mm 14.7m 制水弁 250mm 3基 制水弁 150mm 2基 制水弁 100mm 1基	22,811,250
計			108,473,400

(配水管道路関連布設替工事)

工 事 名	工 事 場 所	工 事 内 容	工 事 費 (円)
熊川421～440番地先間配水管撤去工事	熊川421～440番地	配水小管撤去 250mm 26.8m 配水小管撤去 100mm 284.3m 制水弁撤去 250mm 1基 制水弁撤去 100mm 4基	10,998,750
計			10,998,750

## (配水管新設工事)

工 事 名	工 事 場 所	工 事 内 容	工 事 費 (円)
福生2250番地先配水管新設工事	福生2250番地	配水小管 75mm 127.9m 制水弁 75mm 1基	6,951,000
熊川416番地先配水管新設工事	熊川416番地	配水小管 75mm 34.6m	3,122,700
熊川463番地先外1箇所配水管新設工事	熊川463番地	配水小管 150mm 1.7m 配水小管 100mm 31.9m 配水小管 75mm 21.3m 制水弁 75mm 1基 制水弁 100mm 2基	4,303,950
熊川598番地先配水管新設工事	熊川598番地	配水小管 75mm 40.2m	3,423,000
熊川418番地先配水管新設工事	熊川418番地	配水小管 75mm 44.9m 制水弁 75mm 1基	3,676,050
加美平三丁目31～40番地先間配水管新設工事	加美平三丁目31～40番地	配水小管 100mm 336.8m 制水弁 100mm 6基	16,504,950
福生1689～1690番地先間配水管新設工事	福生1689～1690番地	配水小管 100mm 230.6m 制水弁 100mm 2基	8,001,000
熊川648番地先配水管新設工事	熊川648番地	配水小管 100mm 16.3m 配水小管 75mm 47.5m 制水弁 100mm 1基 制水弁 75mm 2基	5,103,000
本町5番地先配水管新設工事	本町5番地	配水小管 100mm 12.2m 配水小管 75mm 104.4m 制水弁 75mm 2基	8,155,350
本町39番地先配水管新設工事	本町39番地	配水小管 100mm 50.9m 制水弁 100mm 1基	1,543,500
熊川462番地先配水管新設工事	熊川462番地	配水小管 75mm 31.6m	2,610,300
計			63,394,800

## 2 主な委託

件 名	場 所	内 容	金 額 (円)
配水管布設工事設計委託	市 内	件数 7件 口径 75～300mm 延長 1,880.0m	8,864,100
配水管新設工事設計委託	市 内	件数 11件 口径 75～100mm 延長 1,430.0m	7,295,400
漏水調査委託	本 町	音聴調査 10.0km 各戸調査 2,078戸 漏水発見 14件	871,500

### 3 配水管・導水管・消火栓・制水弁・空気弁月別修理件数

(単位：件)

区分	月												合計
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	21年1	2	3	
配水管修理件数													0
導水管修理件数													0
消火栓修理件数											1		1
制水弁修理件数						2				10	4	8	24
空気弁修理件数						2	1					1	4
減圧弁修理件数													0
合計	0	0	0	0	0	4	1	0	0	10	5	9	29

### 4 配水管の敷設状況

区分	平成18年度		平成19年度		平成20年度		
	延長(m)	割合(%)	延長(m)	割合(%)	延長(m)	割合(%)	
総延長	147,620.1	100.00	148,123.3	100.00	148,797.5	100.00	
内訳	鑄鉄管	146,800.7	99.44	147,303.9	99.45	147,961.9	99.44
	鋼管	819.4	0.56	819.4	0.55	835.6	0.56

### 5 給水装置月別工事申請件数

(単位：件)

区分	月												合計	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	21年1	2	3		
道路上			2	2		2		2				1	3	12
宅地内		1	5	5	5	11	9	3	5	7	3	9	63	
合計	0	1	7	7	5	13	9	5	5	7	4	12	75	