

# 施 設 係

## 1 主な整備事業

### (1) 小学校

件 名	請 負 金 額 (円)	内 容
第三小学校 通級指導学級設置事業	内訳 472,500	情緒的に課題のある児童に対する支援の充実を図るため、小学生を対象とした通級指導学級開設のための改修工事の実施設計を委託した。 ・ 学習室 1 室、個別学習室 2 室、職員室 1 室  便所 1 箇所、PTA 室、保健室、会議室、教材室の改修
	設計委託料 472,500	

### (2) 中学校

件 名	請 負 金 額 (円)	内 容
第一中学校 防音機能復旧(復機)事業	内訳 187,171,000	校舎の空調機老朽化に伴う冷暖房機器の取替並びに特別教室及び管理諸室における個別空調設備工事を実施し効率化を図った。 ・ 対象面積 2,858㎡ (1級防音) ・ ガス <sup>ファン</sup> 焚吸収式冷温水発生機 1 基 エアハンドリングユニット 2 基 ・ 電気式パッケージエアコン 室外機 6 台 室内機 43 台
	工事費 184,590,000	
	事務費等 2,581,000	
第一中学校 屋上防水改良事業	内訳 14,899,500	屋上防水の老朽化により雨漏りが激しいため、屋上防水の改良を行った。 ・ アスファルト防水(平面) 1,262㎡ 立上り部 67㎡ ウレタン塗膜防水(平面) 303㎡ 立上がり部 476㎡
	工事費 14,122,500	
	設計委託料 777,000	
第二中学校 便所改良事業	内訳 1,134,000	校舎内トイレの老朽化により臭気が激しいため、湿式から乾式に変更する工事の実施設計を委託した。 ・ 西側 4 階 東側 4 階 対象面積 261㎡ ・ 男子用 8 箇所 女子用 8 箇所 車椅子対応トイレ 3 箇所 教職員用 1 箇所
	設計委託料 1,134,000	
アスベスト飛散防止事業	内訳 3,885,000	一中の東・西機械室にアスベスト含有吹付け材料が確認されたので撤去を行った。 ・ 2 箇所 80㎡
	工事費 3,885,000	

## 2 その他整備工事

### (1) 小学校

件名	請負金額(円)	内容
第二、第三、第四小学校 プールスタート台撤去工事	1,764,000	スタート台撤去・塗装復旧
第四小学校 プール循環装置改修工事	4,504,500	<small>ケイソウド</small> 珪藻土ろ過式全自動49m <sup>3</sup> /h
小計	6,268,500	
その他小学校工事44件	10,731,193	
合計	16,999,693	

### (2) 中学校

件名	請負金額(円)	内容
第一中学校 プールスタート台撤去工事	1,050,000	スタート台撤去・塗装復旧 ・着脱式スタート台設置
第一中学校 便所等改修工事	4,620,000	自動バルブユニット式車いす対応大便器4基改修
各中学校 消防設備補修工事	1,035,000	光電式煙感知器 12基、避難誘導灯 5基、 スポット型熱感知器 5基 補修
小計	6,705,000	
その他中学校工事25件	4,547,342	
合計	11,252,342	