

施 設 係

1 主な整備事業

(1) 小学校

件 名	請 負 金 額 (円)	内 容
第四小学校 防音機能復旧(復機)事業	内訳 設計委託料 3,150,000 事務費等 33,653 3,183,653	校舎の空調機老朽化に伴う冷暖房機器の取替並びに特別教室、管理諸室における個別空調設備工事の実施設計委託 ・対象面積 2023㎡(普通教室 ガス焚吸収式冷温水発生機、管理諸室・特別教室 電気式パッケージエアコン)
第七小学校便所改良事業	内訳 工事費 79,212,000 事務費等 1,713,678 80,925,678	校舎内トイレの老朽化により臭気が激しいため、改良工事を行い乾式に変更し、児童の校内生活環境の向上を図った。 ・洋式便器 41箇所、和式便器 15箇所、小便器 29箇所 ・障害者対応トイレ 1箇所、手摺設置 20箇所
アスベスト飛散防止事業	内訳 工事費 5,934,600 事務費等 328,650 6,263,250	小中学校校舎の点検調査結果により一小及び三小の一部にアスベスト含有吹付け材料が確認されたので撤去を行った。 ・一小 44.5㎡、三小 2箇所 24㎡

(2) 中学校

件 名	請 負 金 額 (円)	内 容
第三中学校 防音機能復旧(復機)事業	内訳 工事費 24,874,500 事務費等 851,213 25,725,713	校舎西側特別教室棟の空調機老朽化に伴う冷暖房機器の取替工事 ・対象面積 369㎡(1級防音) ・電気式パッケージエアコン 室外機 2台 室内機 8台 ・防音型空調換気装置 6台

2 その他の委託

(1) 小学校

件 名	請 負 金 額 (円)	内 容
アスベスト調査委託	437,850	・小学校 7校 目視、竣工図調査 ・5箇所 材料採取、定性定量分析調査

(2) 中学校

件 名	請 負 金 額 (円)	内 容
アスベスト調査委託	133,350	・中学校 3校 目視、竣工図調査

3 その他整備工事

(1) 小学校

件名	請負金額(円)	内容
第三小学校 校庭改良工事	8,757,000	校庭ダスト舗装 4,304㎡
第五小学校 教育相談室設置工事	1,228,500	腰壁木板貼り(東京都間伐材) 24.2㎡
第五小学校 消防設備移設等工事	1,207,500	副受信盤移設 1基、警備員室改修 24.4㎡
第七小学校 校舎屋上防水等改良工事	7,990,500	ウレタン防水 平面部 1,275.2㎡ 立上り部等 472.7㎡
小計	19,183,500	
その他小学校工事28件	7,336,266	
合計	26,519,766	

(2) 中学校

件名	請負金額(円)	内容
第一中学校 新校舎屋上防水等改良工事	6,510,000	ウレタン防水 非歩行平面 536㎡ 立上り部 189㎡ アルミ笠木 170m
第一中学校 污水管布設工事	1,751,400	150mm ビニール卵形管 L=151m 100mm ビニール薄肉管 L=29.9 m 汚水枡 20箇所
第二中学校 便所改修工事	2,783,550	改修 3箇所(女子便所 2~4階) 入口床スロープ、扉上吊片引戸、手摺設置
第三中学校 給水配管改良工事	1,837,500	耐衝撃性ビニール管 100mm L=41m、 50mm L=51m
小計	12,882,450	
その他中学校工事30件	9,931,005	
合計	22,813,455	