

道 路 グ ル ー プ

1 交通安全施設の設置状況

種 類	平成 26 年度までの設置状況	平成 27 年度		合 計
		新 設	消・撤去	
防 護 柵	17,559.4m	2 m	0 m	17,561.4m
道 路 反 射 鏡	1,195 本	9 本	0 本	1,204 本
L E D 灯	3,646 灯	13 灯	0 灯	3,659 灯
外 側 線	102,932.4m	40.5m	0 m	102,972.9m
歩 道	27,110.8m	0 m	0 m	27,110.8m
自転車歩行者専用道路	4,931m	0 m	0 m	4,931m
自転車道植樹帯	3,086.4 m ²	0 m ²	0 m ²	3,086.4 m ²
道路警戒標識	395 本	1 本	0 本	396 本
道路標示	2,836 箇所	0 箇所	0 箇所	2,836 箇所
交差点用点滅鋸	244 基	0 基	0 基	244 基
カラ一舗装	171 箇所	2 箇所	0 箇所	173 箇所
案内標識	73 本	0 本	0 本	73 本
地点名標識	154 本	0 本	0 本	154 本
道路名称標識	232 本	0 本	1 本	231 本
回 転 灯	8 本	0 本	0 本	8 本

2 建設関係調査委託料

委 託 件 名	委託箇所	金額 (円)	委 託 内 容
コミュニティー共用施設建設工事設計委託	本町 92 番地 1	226,800	コミュニティー共用施設基本設計 一式
多摩川中央公園土壌調査委託	北田園一丁目先	299,160	土壌中の成分調査(ダイオキシン類)一式
JR東福生駅前における自転車等利用者実態調査委託	武蔵野台一丁目1番地7外	208,440	自転車利用実態調査・集計・分析 一式
市道第73号線外舗装たわみ量調査(FWD調査)委託	熊川 1492 番地外	1,296,000	舗装構造調査(FWD調査)・舗装構成調査 一式
緑地整備計画策定委託	市 内	491,400	緑地整備計画策定 一式
市民会館空調設備基本計画作成委託	福生 2455 番地	297,000	空調設備改修計画作成 一式
合 計		2,818,800	

3 道路維持補修

(1) 維持補修工事

工 事 件 名	工事箇所	金額 (円)	工 事 内 容
市道第162号線舗装工事	熊川地内	299,160	L=15.2m W=2.5m アスファルト舗装工 A=38.0 m ²
市道第1160号線補修工事	福生地内	299,160	側溝蓋交換・インターロッキング補修・道路鋸補修 一式
そ の 他 5 件	市 内	1,377,540	
道路維持補修工事	市 内	14,314,507	単価契約 63 件
合 計		16,290,367	

(2) 道路応急補修内容

件名	件数
側溝清掃	17
側溝補修	8
舗装補修	12
車線分離標、車止め補修	16
標識、カーブミラー、ガードレール補修	36
ごみ、泥等の処理	122
落ち葉清掃及び除草	49
放置自転車撤去	35
その他	15
合計	310

(3) 市道の維持補修に要した材料

市道維持補修	アスファルト混合物 14 t、袋詰め合材 (30kg 入) 10 袋、側溝ふた 2 枚 スーパージェットセメント 20kg、特殊常温合材 (30kg) 22 袋 塩化カルシウム (25kg) 70 袋、道路補修用木材 (4000×90×30) 24 本 スーパーロメンパッチ 28 組、ガードパイプ部材 1 組、反射鏡 3 枚 車線分離標 (H=800) 13 本
--------	--

4 道路緑化状況

樹種	平成 26 年までの 管理本数(本)	平成 27 年度		合計管理本数(本)
		植樹(本)	除去(本)	
イチョウ	163	0	44	119
トウカエデ	372	0	0	372
シダレヤナギ	8	0	0	8
サザンカ	50	0	0	50
ツバキ	63	0	0	63
トチノキ	19	0	0	19
ハナミズキ	483	50	0	533
ケヤキ	3	0	0	3
キンモクセイ	3	0	0	3
モミジ	5	0	0	5
歩道植樹帯	2631.4 m ²	0	379.1	2252.3 m ²
ヒペリカム地被類	3525 株	0	0	3525 株

5 道路新設改良事業

(1) 市道改良事業費

本来の道路機能が得られるように、道路の側溝及び舗装の改良工事を 23 件実施した。

工事件名	工事箇所	金額(円)	工事内容
橋梁塗装工事	市内	2,376,000	宮本橋(高欄部・橋桁部塗装)一式 かやと橋(高欄部塗装・高欄支柱補修)一式
市道第 1185 号線改良工事	福生地内	1,805,760	L=182.2m W=2.1~2.9m 透水性アスファルト舗装工 A=448.8 m ²
市道幹線Ⅱ-10 号線(銀座通り)改良工事	市内	8,866,800	インターロッキングブロック舗装工 A=284.2 m ² 人孔廻り補修工 10 箇所 アスファルト舗装工 A=3.5 m ² 区画線設置工 一式

福生駅西口階段改良工事	福生地内	657,720	階段補修工 4箇所 階段目地補修工 一式
市道東町7号時計塔改良工事	東町地内	1,134,000	時計本体取替工(3面式)1台
市道第1245号線集水ます設置工事	福生地内	307,800	集水ます設置工(250用)5箇所 取付管設置工(φ150)1箇所 アスファルト舗装工 A=3.4㎡
市道第178号線雨水管整備外舗装補修工事	熊川地内	4,082,400	市道第178号線 卵形管布設工 L=30.0m 取付管工 一式 集水ます設置 2箇所 舗装復旧 一式 市道第251号線 浸透トレンチ管設置工 L=12.0m 浸透ます設置 1箇所 アスファルト舗装工 95.0㎡
市道第1250号線改良工事	福生地内	7,315,920	L=32.6m W=4.0m アスファルト舗装工 A=109.9㎡ プレキャスト擁壁設置(L型擁壁) L=24.8m
その他15件	市内	16,176,240	
合計		42,722,640	

(2) 市道第1259号線改良事業(福生駅自由通路)

工事件名	工事箇所	金額(円)	工事内容
市道第1259号線及びプチギャラリー外壁改良工事(市道第1259号分)	福生地内	15,142,248	外壁塗装 534.0㎡ 外壁塗装に伴うサイン取替等その他 一式 天井張替 37.0㎡
市道第1259号線及びプチギャラリー外壁改良工事監理委託(市道第1259号分)	福生地内	529,200	工事施工監理 一式
合計	計	15,671,448	

6 交通安全施設事業

交通安全施設事業として区画線、道路反射鏡、防護柵等を設置し、交通安全の確保を図った。

工事件名	工事箇所	金額(円)	工事内容
交通安全施設設置その1工事	福生市内	1,266,840	道路反射鏡設置工(一面 □600×800)4基 道路反射鏡設置工(二面 □600×800)2基 道路反射鏡設置工(鏡のみ□600×800)1基 道路反射鏡設置工(鏡のみ□450×600)1基
交通安全施設設置その2工事	福生地内	285,120	道路反射鏡設置工(二面 □600×800)1基
交通安全施設設置その3工事	福生地内	159,840	車止め反射材設置工 36箇所 視線誘導標撤去工 1箇所
交通安全施設設置その4工事	志茂地内	51,570	標識柱撤去工 1基 標識板設置工 1基
道路照明灯設置その1工事	福生市内	297,000	道路照明灯設置工(LED灯20VA)3台
道路照明灯設置その2工事	福生市内	222,480	道路照明灯移設工 1基 道路照明灯撤去工 1基
道路照明灯設置その3工事	福生市内	286,200	道路照明灯設置工(LED灯60VA)1台
道路照明灯設置その4工事	南田園地内	179,280	道路照明灯設置工(LED灯18VA)1台 遮光板設置工 一式
道路標示設置その1工事	福生市内	1,273,320	区画線設置工(白実線W=15cm) L=2,306.0m 区画線設置工(白破線W=15cm) L=10.0m 区画線設置工(記号・文字W=15cm) L=21.6m 区画線設置工(緑実線W=15cm) L=320.0m
その他19件	福生市内	6,243,480	
合計		10,265,130	

7 緊急道路整備事業

防衛補助事業により、道路の改良工事を実施した。

工 事 件 名	工事箇所	金 額 (円)	工 事 内 容
市道幹線Ⅱ-19号線外1改良工事(第3工区)	武蔵野台 1丁目地内	94,268,957	施工延長 L=417.0m 施工幅員(車道)10m(歩道)3m×2 排水施設工(街きょ工)、街築工(境石工)、 歩道舗装工、車道舗装工、区画線設置工 一式
市道幹線Ⅱ-19号線外1改良工事(第3工区)監理委託	武蔵野台 1丁目地内	1,918,360	工事施工監理 一式
市道幹線Ⅱ-19号線外1改良工事(第4工区)	武蔵野台 1丁目地内	67,170,000	施工延長 L=380.2m 施工幅員(車道)10m(歩道)3m×2 排水施設工(街きょ工)、街築工(境石工)、 歩道舗装工、車道舗装工、区画線設置工 一式
市道幹線Ⅱ-19号線外1改良工事(第4工区)監理委託	武蔵野台 1丁目地内	660,000	工事施工監理 一式
合 計		164,017,317	

8 私道整備工事

私道所有者からの申請により、市の請負工事として実施し、私道の効用を発揮させた。

工 事 件 名	工 事 箇 所	金 額 (円)	工 事 内 容
私道整備その1工事	福生地内	2,473,200	L=34.75m W=4.0m アスファルト舗装工 A=127.3㎡ L形側溝工、管きょ工、集水ます工 一式
合 計		2,473,200	