

道路グループ

1 交通安全施設の設置状況

種類	平成 27 年度までの設置状況	平成 28 年度		合計
		新設	消・撤去	
防護柵	17,561.4m	20.5m	0 m	17,581.9m
道路反射鏡	1,204 本	4 本	2 本	1,206 本
L E D 灯	3,659 灯	10 灯	0 灯	3,669 灯
外側線	102,972.9m	1,897.7m	0 m	104,870.6m
歩道	27,110.8m	0 m	0 m	27,110.8m
自転車歩行者専用道路	4,931m	0 m	0 m	4,931m
自転車道植樹帯	3,086.4 m ²	0 m ²	0 m ²	3,086.4 m ²
道路警戒標識	396 本	0 本	0 本	396 本
道路標示	2,836 箇所	18 箇所	0 箇所	2,854 箇所
交差点用点滅板	244 基	17 基	0 基	261 基
カラー舗装	173 箇所	6 箇所	2 箇所	177 箇所
案内標識	73 本	0 本	0 本	73 本
地点名標識	154 本	0 本	0 本	154 本
道路名称標識	231 本	0 本	0 本	231 本
回転灯	8 本	0 本	0 本	8 本

2 建設関係調査委託料

委託件名	委託箇所	金額(円)	委託内容
道路照明灯調査委託	市内	295,272	道路照明灯設置状況、料金等調査 一式
東福生駅跨線橋における利用者実態調査委託	市内	208,440	東福生駅跨線橋から駅に入る人数の調査(平日) 一式
東福生駅跨線橋における利用者実態調査委託(その2)	市内	208,440	東福生駅跨線橋から駅に入る人数の調査(休日) 一式
市道第 1014 号線歩道改良に伴う測量委託	牛浜地内	270,000	現地測量及び路線測量 一式
市道第 1014 号線歩道改良に伴う概略設計委託	牛浜地内	270,000	歩道改良に伴う概略設計 一式
その他 5 件	市内	1,415,448	
合計		2,667,600	

3 道路維持補修

(1) 維持補修工事

工事件名	工事箇所	金額(円)	工事内容
市道幹線Ⅱ-1号線歩道補修工事	福生地内	1,015,200	植樹ます撤去工 59.6m 歩道舗装工 138 m ²
市道第 1161 号線補修工事	福生地内	174,420	側溝蓋改良 鉄板 21 枚
市道武 52 号線外復旧工事	加美平地内	2,959,200	アスファルト舗装 214 m ²
道路維持補修工事	市内	23,929,202	単価契約 68 件
合計		28,078,022	

(2) 道路応急補修内容

件名	件数
側溝清掃	18
側溝補修	6
舗装補修	18
車線分離標、車止め補修	13
標識、カーブミラー、ガードレール補修	60
ごみ、泥等の処理	30
落ち葉清掃及び除草	97
放置自転車撤去	72
その他	9
合計	323

(3) 市道の維持補修に要した材料

市道維持補修	アスファルト混合物 3.5 t、袋詰め合材 (30kg 入) 25 袋、側溝ふた 6 枚 スーパージェットセメント 6 袋、特殊常温合材 (30kg) 10 袋、乳剤 5 缶 塩化カルシウム (25kg) 100 袋、粒度調整砕石 7 m ³ 、黒土 2 m ³ スーパーロメンパッチ 8 組、反射鏡 9 枚、反射テープ 4 巻 反射鏡部材 10 セット、車線分離標 (H=800) 13 本、交差点用点滅鏡 7 個
--------	--

4 道路緑化状況

樹種	平成 27 年度までの 管理本数(本)	平成 28 年度		合計管理本数(本)
		植樹(本)	除去(本)	
イチョウ	119	0	38	81
トウカエデ	372	0	1	371
シダレヤナギ	8	0	0	8
サザンカ	50	0	0	50
ツバキ	63	0	6	57
トチノキ	19	0	0	19
ハナミズキ	533	51	1	583
ケヤキ	3	0	0	3
キンモクセイ	3	0	0	3
モミジ	5	0	0	5
歩道植樹帯	2,252.3 m ²	0	412.6 m ²	1,839.7 m ²
ヒペリカム地被類	3,525 株	0	0	3,525 株

5 道路新設改良事業

(1) 市道改良事業費（工事）

本来の道路機能が得られるように、道路の側溝及び舗装の改良工事を10件実施した。

工 事 件 名	工事箇所	金額（円）	工 事 内 容
橋りょう補修工事	加美平地内	41,040,000	桜橋、加美平第一陸橋及び加美平第二陸橋、橋りょう・擁壁及び階段補修 舗装工 一式、断面修復工 一式 ひびわれ注入工 一式、伸縮装置取替工 一式 縁端拡幅工 一式
市道幹線Ⅱ-10号線（銀座通り）改良工事	市 内	2,958,120	インターロッキングブロック舗装工 27.0㎡ 人孔廻り補修工 6箇所 薄層カラー舗装工（人孔廻りアスファルト部） 6箇所、区画線工 970.5m 側溝段差すりつけ工 147.5m
市道第202号線改良工事	熊川地内	5,419,440	L=54.9m W=4.0m L型側溝工 45.3m、L〇側溝工 64.4m 集水ます工 7箇所、取付管工 1箇所 アスファルト舗装工 183.0㎡
市道第222号線外1舗装工事	熊川地内	1,998,000	L=94.5m W=3.34~4.02m アスファルト舗装工 323.0㎡ 集水ます工 2箇所
市道第231号線外1改良工事	熊川地内	3,019,680	L=149.46m W=4.35m アスファルト舗装工 568.1㎡ 区画線工、L型側溝据替工 一式
市道第76号線外5側溝補修工事	熊川地内	2,916,000	L形等側溝補修工 一式
市道武蔵野台3号線歩道改良工事	武蔵野台地内	1,460,160	歩道切り下げ 3.2m 舗装改修 128.0㎡ 縁石撤去新設 4.2m
その他3件	市 内	7,252,200	
合 計		66,063,600	

(2) 市道改良事業費（委託）

計画的に事業を進めるために、設計委託を行った。

工 事 件 名	工事箇所	金額（円）	工 事 内 容
市道第1209号線改良工事設計委託	福生地内	2,376,000	擁壁設計 一式 報告書作成 一式 設計協議 一式
福生駅ペDESTリアンデッキ改良工事設計委託	福生地内	1,155,600	実施設計 一式
合 計		3,531,600	

6 交通安全施設事業

交通安全施設事業として区画線、道路反射鏡、防護柵等を設置し、交通安全の確保を図った。

工 事 件 名	工事箇所	金額 (円)	工 事 内 容
交通安全施設設置その1工事	福 生 地 内	259,200	防護柵設置工 14.5m
交通安全施設設置その2工事	福 生 地 内	199,800	反射鏡設置 (1面) 1基
市道幹線Ⅱ-14号線(五丁橋通り)門型標識改良工事	熊 川 地 内	1,039,500	標識板取替工(700×3,000カプセルプリズム反射) 一式 試掘・支柱調査工 一式
道路照明灯移設工事 H28 その1	熊 川 地 内	228,960	道路照明灯新設(40VA) 1箇所 既設独立柱撤去、対面電柱へ共架
道路照明灯維持補修工事	市 内	2,910,600	照明灯柱撤去、復旧 3箇所
道路照明灯設置工事 H28 その1	志 茂 地 内	237,600	道路照明灯新設(20VA電柱共架) 1箇所
道路照明灯設置工事 H28 その2	志 茂 地 内	299,160	道路照明灯新設(60VA電柱共架) 1箇所
道路標示設置その1工事	市 内	223,560	道路標示(ゾーン30) 14箇所
道路標示設置その2工事	市 内	1,567,080	外側線 1,897.7m その他道路標示 一式
その他24件	市 内	4,034,448	
合 計		10,999,908	

7 緊急道路整備事業

防衛補助事業により、道路の改良工事を実施した。

工 事 件 名	工事箇所	金額 (円)	工 事 内 容
市道幹線Ⅱ-19号線外1改良工事(第4工区)	武 蔵 野 台 地 内	100,770,000	L=380.2m W=10.0m(車道)3.0m×2(歩道) 排水施設工(街きょ工)、街築工(境石工)、 歩道舗装工、車道舗装工、区画線設置工 一式
市道幹線Ⅱ-19号線外1改良工事(第4工区)監理委託	武 蔵 野 台 地 内	2,040,000	工事施工監理 一式
合 計		102,810,000	

8 私道整備工事

私道所有者からの申請により、市の請負工事として実施し、私道の効用を発揮させた。

工 事 件 名	工事箇所	金額 (円)	工 事 内 容
私道整備その1工事	熊 川 地 内	2,408,400	熊川910番地先 L型側溝取替工 L=15.0m 横断側溝設置工 L=3.1m、浸透槽浚渫工 6箇所 アスファルト舗装工 36.7㎡ 熊川1691番地先 側溝浚渫工 L=31.3m U型側溝蓋取替工 2箇所、集水ます補修工 2箇所 アスファルト舗装工 50.0㎡ 舗装すりつけ工 4.0㎡
合 計		2,408,400	