

道路グループ

1 交通安全施設の設置状況

種類	平成 29 年度までの設置状況	平成 30 年度		合計
		新設	消・撤去	
防護柵	17,577.6m	0 m	2 m	17,575.6m
道路反射鏡	1,212 本	0 本	0 本	1,212 本
LED 灯	3,677 灯	12 灯	1 灯	3,688 灯
外側線	104,870.6m	0 m	0 m	104,870.6m
歩道	27,110.8m	0 m	0 m	27,110.8m
自転車歩行者専用道路	4,931m	0 m	0 m	4,931m
自転車道植樹帯	3,086.4 m ²	0 m ²	0 m ²	3,086.4 m ²
道路警戒標識	396 本	0 本	0 本	396 本
道路標示	2,870 か所	39 か所	0 か所	2,909 か所
交差点用点滅鉦	261 基	0 基	0 基	261 基
カラー舗装	178 か所	1 か所	0 か所	179 か所
案内標識	73 本	0 本	0 本	73 本
地点名標識	154 本	0 本	0 本	154 本
道路名称標識	231 本	0 本	0 本	231 本
回転灯	8 本	0 本	0 本	8 本

2 建設関係調査委託料

委託件名	委託箇所	金額 (円)	委託内容
市道第 1169 号線外改良工事設計委託	福生地内	756,000	実施設計 一式
地下式防火水槽設置検討業務委託	熊川地内	291,600	検討業務 一式
合計		1,047,600	

3 道路維持補修

工事件名	工事箇所	金額 (円)	工事内容
道路維持補修工事	市内	20,983,254	単価契約 84 件
その他 2 件	市内	459,000	
合計		21,442,254	

4 道路ストック点検委託事業

委託件名	委託箇所	金額 (円)	委託内容
橋りょう点検及び長寿命化修繕計画改定委託	市内	6,933,600	橋りょう点検 19 橋 長寿命化修繕計画改定業務 一式
合計		6,933,600	

5 道路緑化状況

樹種	平成 29 年度までの 管理本数(本)	平成 30 年度		合計管理本数(本)
		植樹(本)	除去(本)	
イチョウ	81	0	0	81
トウカエデ	371	0	1	370
シダレヤナギ	8	0	0	8
サザンカ	50	0	0	50
ツバキ	57	0	0	57
トチノキ	19	0	0	19
ハナミズキ	581	0	0	581
ケヤキ	3	0	0	3
キンモクセイ	3	0	0	3
モミジ	5	0	0	5
歩道植樹帯	1,883.3 m ²	0 m ²	0 m ²	1,883.3 m ²
ヒペリカム地被類	3,525 株	0 株	0 株	3,525 株

6 道路新設改良事業

(1) 市道改良事業費(工事)

本来の道路機能が得られるように、道路の側溝及び舗装の改良工事を 14 件実施した。

工 事 件 名	工事箇所	金額(円)	工 事 内 容
市道第 1121 号線舗装補修工事	本町地内	26,867,160	L=147.2m W=5.0m アスファルト舗装工 643.0 m ² 管渠型側溝工 126.2m L形側溝工 40.5m 境石工 56.9m 区画線設置工 341.8m
福生駅西口駅前広場舗装補修工事	福生地内	3,240,000	L=27.7m W=5.5m アスファルト舗装工 150.0 m ² 区画線設置工 137.8m
市道第 1121 号線側溝改良工事	本町地内	2,136,240	L=81.0m 塩化ビニール管工 78.1m U形側溝集水ます縁塊取替工 6か所
山王橋補修工事	熊川地内	16,613,640	L=10.4m W=6.8m 断面修復工 一式、鉄筋防錆工 一式 剥落防止工 一式、伸縮装置取替工 一式 地覆改良工 一式、防護柵取替工 一式 ひび割れ補修工 一式、支承塗装工 一式
市道武蔵野台 52 号線改良工事 (第一工区)	市内	41,904,000	L=500.0m W=8.0m アスファルト舗装工 3,471.0 m ² 現場打側溝蓋工 507.8m 区画線設置工 1,920.3m
市道第 221 号線(ほたる坂) 法面改良工事	熊川地内	17,062,920	L=36.5m 石積擁壁補強工 84.3 m ² 法留コンクリート工 42.0 m ² モルタル吹付工 77.0 m ²
市道第 221 号線(ほたる坂) 樹木伐採工事	熊川地内	4,306,591	枯損木伐採工 10本 枯損木伐根工 13本 除草 66.6 m ²

市道第 1169 号線外改良工事	福 生 地 内	7,957,440	L=125.7m W=3.8m~6.0m アスファルト舗装工 508.1 m ² L形側溝工 73.7m 区画線設置工 22.8m
市道第 251 号線ボックスカルパート改良工事	熊 川 地 内	3,974,400	L=55.5m W=3.4m アスファルト舗装工 178.5 m ² ボックスカルパート設置工 一式
その他 5 件	市 内	1,280,659	
合 計		125,343,050	

(2) 市道改良事業費（委託）

計画的に事業を進めるために、設計委託を行った。

委 託 件 名	委託箇所	金額 (円)	委 託 内 容
市道第 279 号線改良工事設計委託	熊 川 地 内	3,942,000	実施設計 一式
市道第 221 号線（ほたる坂）法面改良工事实施設計委託	熊 川 地 内	1,728,000	実施設計 一式
市道第 1047 号線外 1 路線舗装補修工事設計委託	市 内	3,132,000	実施設計 一式
市道第 1042 号線改良工事設計委託	市 内	2,700,000	実施設計 一式
市道第 1073 号線改良工事設計委託	福 生 地 内	3,024,000	実施設計 一式
合 計		14,526,000	

7 道路工事関係調査委託料

委 託 件 名	委託箇所	金額 (円)	委 託 内 容
市道第 1047 号線外 1 FWD 調査業務委託	市 内	1,026,000	FWD 調査業務 一式
市道第 1047 号線外 1 交通量調査委託	市 内	561,600	交通量調査業務 一式
合 計		1,587,600	

8 交通安全施設事業

(1) 交通安全施設事業費（工事）

交通安全施設事業として区画線、道路反射鏡、防護柵等を設置し、交通安全の確保を図った。

工 事 件 名	工事箇所	金額 (円)	工 事 内 容
市道第 99 号線道路照明灯設置工事	熊 川 地 内	4,644,000	道路照明灯新設 (60VA 電柱共架 5 か所、独立柱 4 か所) 9 か所
道路標示設置工事	市 内	12,839,040	区画線設置工 幅 15 cm 白実線 L=17,266.6m 幅 15 cm 白破線 L= 34.0m 幅 30 cm 白実線 L= 11.5m 幅 30 cm 白破線 L= 4.0m 幅 45 cm 白実線 L= 4.0m 交差点マーク 68 か所 バス停標示 1 か所

市道幹線Ⅱ-6号線路面標示設置工事	加美平地内	7,383,960	カラー舗装工 708.9㎡ 自転車ナビライン 25か所 自転車ナビマーク 13か所 区画線設置工 515.4m
市道幹線Ⅱ-6号線路面標示設置工事その2	加美平地内	2,316,600	カラー舗装工 256.5㎡
その他27件	市内	5,029,884	
合計		32,213,484	

(2) 交通安全施設事業費（委託）

計画的に事業を進めるために、設計委託を行った。

委託件名	委託箇所	金額（円）	委託内容
市道幹線Ⅱ-6号線路面標示設置工事設計委託	加美平地内	298,998	実施設計 一式
合計		298,998	

9 市道幹線Ⅱ-11号線（本町通り）無電柱化整備事業

緊急輸送道路である一般都道伊奈福生線（第165号）及び新奥多摩街道と、防災拠点である市役所を結ぶ本町通りを無電柱化することにより、災害時の電柱倒壊による災害支援物資等輸送路の閉塞解消と、歩行者及び自転車の路側帯通行の安全性の向上を図る。

委託件名	委託箇所	金額（円）	委託内容
市道幹線Ⅱ-11号線（本町通り）H30無電柱化基本設計委託	市内	20,746,960	基本設計 一式 試掘調査業務 一式
合計		20,746,960	