

道 路 グ ル ー プ

1 交通安全施設の設置状況

種 類	平成 30 年度まで の 設 置 状 況	令和元年度		合 計
		新 設	消・撤去	
防 護 柵	17,575.6m	0 m	59.2m	17,516.4m
道 路 反 射 鏡	1,212 本	3 本	1 本	1,214 本
L E D 灯	3,688 灯	5 灯	0 灯	3,693 灯
外 側 線	104,870.6m	0 m	0 m	104,870.6m
歩 道	27,110.8m	0 m	0 m	27,110.8m
自転車歩行者専用道路	4,931m	0 m	0 m	4,931m
自転車道植樹帯	3,086.4 m ²	0 m ²	0 m ²	3,086.4 m ²
道路警戒標識	396 本	0 本	0 本	396 本
道路標示	2,909 か所	3 か所	0 か所	2,912 か所
交差点用点滅鉾	261 基	0 基	0 基	261 基
カラ舗装	179 か所	1 か所	0 か所	180 か所
案内標識	73 本	0 本	0 本	73 本
地点名標識	154 本	0 本	0 本	154 本
道路名称標識	231 本	0 本	0 本	231 本
回 転 灯	8 本	0 本	0 本	8 本

2 道路維持補修

工 事 件 名	工事箇所	金額(円)	工 事 内 容
道路維持補修工事	市 内	19,283,049	単価契約 82 件
その他 8 件	市 内	1,694,620	
合 計		20,977,669	

3 道路ストック点検委託事業

委 託 件 名	委託箇所	金額(円)	委 託 内 容
路面性状調査委託	市 内	7,964,000	路面性状調査業務 一式
合 計		7,964,000	

4 道路緑化状況

樹種	平成30年度までの 管理本数(本)	令和元年度		合計管理本数(本)
		植樹(本)	除去(本)	
イチョウ	81	0	0	81
トウカエデ	370	0	0	370
シダレヤナギ	8	0	1	7
サザンカ	50	0	0	50
ツバキ	57	0	0	57
トチノキ	19	0	1	18
ハナミズキ	581	1	0	582
ケヤキ	3	0	0	3
キンモクセイ	3	0	0	3
モミジ	5	0	0	5
歩道植樹帯	1,883.3 m ²	0 m ²	0 m ²	1,883.3 m ²
ヒペリカム地被類	3,525 株	0 株	0 株	3,525 株

5 道路新設改良事業

市道改良事業費(工事)

本来の道路機能が得られるように、道路の側溝及び舗装の改良工事を8件実施した。

工事件名	工事箇所	金額(円)	工事内容
市道第279号線改良工事	熊川地内	9,561,200	L = 150.7m W = 3.9m ~ 4.0m アスファルト舗装工 495.0 m ² L形側溝工 76.8m 区画線設置工 36.0m
市道第1047号線外1舗装補修工事(第一工区)	市内	43,092,500	L = 433.4m W = 8.0m アスファルト舗装工 3,183.0 m ² 現場打側溝蓋掛工 342.2m 区画線設置工 1,472.7m 防護柵設置工 64m
市道武蔵野台52号線改良工事(第二工区)	加美平地内	30,635,000	L = 400.4m W = 8.0m アスファルト舗装工 3,095.0 m ² 排水施設工 一式 区画線設置工 1,285.7m 防護柵設置工 129.5m
宿橋補修工事	福生地内	2,893,000	L = 11.1m W = 6.5m 断面修復工 一式 鉄筋防錆工 一式 剥落防止工 一式 支承塗装工 一式
市道幹線 - 10号線(銀座通り)舗装補修工事	志茂地内	7,238,000	L = 73.2m W = 6.0m アスファルト舗装工 325.6 m ² 区画線設置工 212.3m
市道第1174号線改良工事	福生地内	5,038,000	L = 42.6m、W = 4.0m アスファルト舗装工 141.9 m ² L形側溝工 86.3m 雨水吸込槽 1200 1箇所
市道幹線 - 3号線(松林通り)舗装補修工事	武蔵野台地内	6,317,514	L = 49.5m、W = 8.0m アスファルト舗装工 389.3 m ² 区画線設置工 194.6m

市道第 1061 号線側溝設置工事	福 生 地 内	2,508,000	L = 35.0m アスファルト舗装工 33.7 m ² L 形側溝工 27.2m
合 計		107,283,214	

6 道路工事関係調査委託料

委 託 件 名	委託箇所	金額(円)	委 託 内 容
市道加美平 16 号線 FWD 調査業務委託	加美平地内	486,000	FWD 調査業務 一式
市道第 229 号線法面調査委託	熊川地内	1,210,000	法面調査業務 一式
市道幹線 - 4 号線外 2 路線(わらつけ街道) FWD 調査業務委託	市 内	1,485,000	FWD 調査業務 一式
合 計		3,181,000	

7 交通安全施設事業

交通安全施設事業として区画線、道路反射鏡、防護柵等を設置し、交通安全の確保を図った。

工 事 件 名	工事箇所	金額(円)	工 事 内 容
市道幹線 - 4 号線路肩部カラ - 舗装工事	熊川地内	1,705,000	カラ - 舗装工 170.9 m ²
その他 38 件	市 内	7,046,734	
合 計		8,751,734	

8 市道幹線 - 11 号線(本町通り)無電柱化整備事業

緊急輸送道路である一般都道伊奈福生線(第 165 号)及び新奥多摩街道と、防災拠点である市役所を結ぶ本町通りを無電柱化することにより、災害時の電柱倒壊による災害支援物資等輸送路の閉塞解消と、歩行者及び自転車の路側帯通行の安全性の向上を図る。

委 託 件 名	委託箇所	金額(円)	委 託 内 容
市道幹線 - 11 号線(本町通り)無電柱化実施設計委託	市 内	8,470,000	実施設計 一式
合 計		8,470,000	