

# 道路グループ

## 1 交通安全施設の設置状況

| 種類         | 令和元年度までの設置状況 | 令和2年度 |      | 合計         |
|------------|--------------|-------|------|------------|
|            |              | 新設    | 消・撤去 |            |
| 防護柵        | 17,516.4m    | 0m    | 0m   | 17,516.4m  |
| 道路反射鏡      | 1,214本       | 3本    | 1本   | 1,216本     |
| LED灯       | 3,693灯       | 3灯    | 3灯   | 3,693灯     |
| 外側線        | 104,870.6m   | 0m    | 0m   | 104,870.6m |
| 歩道         | 27,110.8m    | 0m    | 0m   | 27,110.8m  |
| 自転車歩行者専用道路 | 4,931m       | 0m    | 0m   | 4,931m     |
| 自転車道植樹帯    | 3,086.4㎡     | 0㎡    | 0㎡   | 3,086.4㎡   |
| 道路警戒標識     | 396本         | 0本    | 0本   | 396本       |
| 道路標示       | 2,912か所      | 0か所   | 0か所  | 2,912か所    |
| 交差点用点滅鉾    | 261基         | 0基    | 0基   | 261基       |
| カラー舗装      | 180か所        | 0か所   | 0か所  | 180か所      |
| 案内標識       | 73本          | 0本    | 0本   | 73本        |
| 地点名標識      | 154本         | 0本    | 0本   | 154本       |
| 道路名称標識     | 231本         | 0本    | 2本   | 229本       |
| 回転灯        | 8本           | 0本    | 0本   | 8本         |

## 2 道路維持補修

| 工事件名     | 工事箇所 | 金額(円)      | 工事内容     |
|----------|------|------------|----------|
| 道路維持補修工事 | 市内   | 19,058,074 | 単価契約 69件 |
| その他5件    | 市内   | 861,239    |          |
| 合計       |      | 19,919,313 |          |

## 3 道路ストック点検委託事業

| 委託件名                 | 委託箇所 | 金額(円)      | 委託内容   |
|----------------------|------|------------|--|
| 道路ストック点検委託(大型カルバート外) | 市内   | 12,100,000 | 道路ストック点検業務 一式<br>大型カルバート2個 横断歩道橋2橋<br>門型標識2門 道路付属物、のり面 |
| 合計                   |      | 12,100,000 |  |

#### 4 道路緑化状況

| 樹種       | 令和元年度までの<br>管理本数(本)    | 令和2年度            |                  | 合計管理本数(本)              |
|----------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|
|          |                        | 植樹(本)            | 除去(本)            |                        |
| イチョウ     | 81                     | 0                | 0                | 81                     |
| トウカエデ    | 370                    | 0                | 1                | 369                    |
| シダレヤナギ   | 7                      | 0                | 0                | 7                      |
| サザンカ     | 50                     | 0                | 0                | 50                     |
| ツバキ      | 57                     | 0                | 0                | 57                     |
| トチノキ     | 18                     | 0                | 1                | 17                     |
| ハナミズキ    | 582                    | 5                | 0                | 587                    |
| ケヤキ      | 3                      | 0                | 0                | 3                      |
| キンモクセイ   | 3                      | 0                | 0                | 3                      |
| モミジ      | 5                      | 0                | 0                | 5                      |
| 歩道植樹帯    | 1,883.3 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup> | 0 m <sup>2</sup> | 1,883.3 m <sup>2</sup> |
| ヒペリカム地被類 | 3,525 株                | 0 株              | 0 株              | 3,525 株                |

#### 5 道路新設改良事業

##### (1) 市道改良事業費(工事)

本来の道路機能が得られるように、道路の側溝及び舗装の改良工事を7件実施した。

| 工事件名                    | 工事箇所 | 金額(円)      | 工事内容   |
|-------------------------|------|------------|--|
| 市道第1073号線改良工事           | 福生地内 | 5,720,000  | L=28.74m W=5.0m<br>車道舗装工 167 m <sup>2</sup> L型溝工 46.6m<br>浸透トレンチ管工 L=19.4m 集水柵工 2 箇所<br>浸透柵工 4 箇所 区画線設置工 82.5m                         |
| 市道第1047号線外1舗装補修工事(第二工区) | 福生地内 | 19,856,100 | L=293.9m W=7.2m<br>アスファルト舗装工 1449 m <sup>2</sup><br>安全施設工 一式   |
| 宮本橋補修工事                 | 福生地内 | 17,160,000 | L=11.00m W=6.1m<br>断面修復工 一式 剥落防止工 一式<br>伸縮装置取替工 一式 地覆改良工 一式<br>防護柵取替工 一式 鉄筋防錆工 一式<br>剥落防止工 一式 支承塗装塗替工 一式                               |
| 市道第196号線外1側溝設置工事        | 熊川地内 | 1,925,000  | L=16.8m<br>アスファルト舗装工 35 m <sup>2</sup><br>取付管敷設 1 箇所 L0 側溝新設 L=10.3m<br>L型側溝新設 L=2.0m 集水柵新設 1 基  |
| 市道幹線Ⅱ-13号線舗装補修工事        | 熊川地内 | 12,100,000 | L=126m W=7.0m<br>アスファルト舗装工(カラー舗装含む) 827 m <sup>2</sup><br>路面標示設置 L=266.1m 交通安全施設設置一式   |
| 市道第1189号線改良工事           | 福生地内 | 2,761,000  | L=16.5m W=4.0m<br>取付管敷設工 2 箇所 L形側溝設置工 31.5m<br>L形集水柵設置工 2 箇所 境石工 4.6m<br>アスファルト舗装 53 m <sup>2</sup><br>インターロッキング設置工 0.5 m <sup>2</sup> |

|                  |      |            |  |
|------------------|------|------------|--|
| 市道第 304 号線舗装補修工事 | 熊川地内 | 3,465,000  | L=171.2m W=5.0m<br>アスファルト舗装工 732 m <sup>2</sup> 舗装版切断工 12m<br>区画線設置工 幅 15 cm 白実線 L=334m<br>幅 15 cm 黄実線 L=2.6m 幅 30cm 白実線 L=2.8m<br>幅 15 cm 白破線 L=7.5m 幅 15 cm 白矢印記号文字<br>L=32m |
| 合 計              |      | 62,987,100 |  |

(2) 市道改良事業費（委託）

計画的に事業を進めるために、設計委託を行った。

| 委託件名                            | 委託箇所  | 金額（円）     | 委託内容    |
|---------------------------------|-------|-----------|---------|
| 市道第 229 号線法面補修工事<br>実施設計委託      | 熊川地内  | 2,860,000 | 実施設計 一式 |
| 市道加美平 16 号線舗装補修工<br>事実施設計委託     | 加美平地内 | 2,145,000 | 実施設計 一式 |
| 市道第 1047 号線外 1 舗装補修<br>工事修正設計委託 | 福生地内  | 286,000   | 修正設計 一式 |
| 合 計                             |       | 5,291,000 |         |

6 道路工事関係調査委託料

| 委託件名                        | 委託箇所  | 金額（円）   | 委託内容       |
|-----------------------------|-------|---------|------------|
| 市道加美平 16 号線交通量調<br>査委託      | 加美平地内 | 141,900 | 交通量調査業務 一式 |
| 市道幹線Ⅱ-4 号線外 2 路線<br>交通量調査委託 | 市 内   | 299,200 | 交通量調査業務 一式 |
| その他 2 件                     | 市 内   | 338,800 |            |
| 合 計                         |       | 779,900 |            |

7 交通安全施設事業

交通安全施設事業として区画線、道路反射鏡、防護柵等を設置・補修し、交通安全の確保を図った。

| 工事件名                    | 工事箇所 | 金額（円）     | 工事内容                        |
|-------------------------|------|-----------|-----------------------------|
| 市道第 27 号線路肩部カラー<br>舗装工事 | 熊川地内 | 1,758,900 | カラー舗装工 179.1 m <sup>2</sup> |
| その他 28 件                | 市 内  | 7,004,119 |                             |
| 合 計                     |      | 8,763,019 |                             |

8 市道幹線Ⅱ-11 号線（本町通り）無電柱化整備事業

緊急輸送道路である一般都道伊奈福生線（第 165 号）及び新奥多摩街道と、防災拠点である市役所を結ぶ本町通りを無電柱化することにより、災害時の電柱倒壊による災害支援物資等輸送路の閉塞解消と、歩行者及び自転車の路側帯通行の安全性の向上を図る。

| 件 名                        | 委託箇所 | 金額（円）      | 委託内容                        |
|----------------------------|------|------------|-----------------------------|
| 無電柱化整備事業に伴う道路<br>占用物件移設等補償 | 市 内  | 18,743,004 | 支障施設等移設補償料<br>（東京都水道局・武陽ガス） |
| 合 計                        |      | 18,743,004 |                             |